

AMFITEATR TERENOWY – PRZEKRÓJ A–A / SKALA 1:50



AMFITEATR TERENOWY – PRZEKRÓJ B–B / SKALA 1:50



SCHODY BETONOWE – PRZEKRÓJ C–C / SKALA 1:50



AMFITEATR TERENOWY – RZUT / SKALA 1:100



ŚCIANKA OPOROWA S1 – WIDOK / SKALA 1:50



ŚCIANKA OPOROWA S2 – WIDOK / SKALA 1:50



ŚCIANKA OPOROWA S1,S2
PRZEKRÓJ POPRZECZNY / SKALA 1:50

UWAGI OGÓLNE:

- NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY (ZGŁOSZENIE), PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
- WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP
- ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE
- WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROEJKTOWEJ POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ ZASTOWSOWANE W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI
- WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
- PROJEKT OBJĘTY JEST OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA (Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.1994), PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

-MURKI WYKONAĆ JAKO WYLEWANE Z BETONU C30/37 ARCHITEKTONICZNEGO, WYSOKOWYTRZYMAŁEGO HPC, WZMACNIANEGO WŁÓKNAMI SZKLANYMI, ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ GRC
- MURKI BETONOWE ZABEZPIECZYĆ POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE BARWNĄ POWŁOKĄ OCHRONNĄ DO BETONU NP, MC-COLOR FLAIR vision W KOLORZE SILVER GREY - RAL7001
- PONIŻEJ POZIMU GRUNTU MURKI BETONOWE ZABEZPIECZYĆ IZOLACJĄ POWŁOKOWĄ ABIZOL R+P
- ŚCIANKI OPOROWE S1 I S2 WYKONAĆ Z PREFABRYKATÓW ŻELBETOWYCHTYP L105/12 (NP. REKERS) W POSADOWIENIU ODWRÓCONYM,
- ELEMENTY PREFABRYKOWANE POSADAWIAĆ NA POZIOMACH PODANYCH NA RYSUNKU, NA 30 CM WARSTWIE POSPÓŁKI, 10 CM WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ Z CHUDEGO BETONU I 5 CM WARSTWIE PODSYPKI CEM.-PIASK. (1:4)
- ŚCIANKI OD STRONY STYKU Z PODŁOŻEM GRUNTOWYM IZOLOWAĆ MASAMI NP. ABIZOL R+P
- WEWNĄTRZ ŚCIANKI WYKONAĆ OPASKĘ DRENARSKĄ ZE ŻWIRU PŁUKANEGO BEZ CZĄSTEK GLINIASTYCH Ø20-50MM, WARSTWĘ DRENUJĄCĄ SZER. 20 CM WYKONAĆ DO POZIOMU PRZEMARZANIA
- TEREN POD AMFITEATR WYKORYTOWAĆ NA GŁĘBOKOŚĆ GRUBOŚCI WARSTWY BIOLOGICZNIE CZYNNEJ (PRZYJĘTO 20CM)
- ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW AMFITEATRU ZASYPKAMI Z GRUNTU O PARAMETRACH G1 CBR./=20%; K.8M/DOBĘ; WARSTWAMI CO 20CM
- W PRZYPADKU LOKALNYCH POCHYLEŃ SKARP AMFITEATRU WIĘKSZYCH NIŻ 1:1,5 ZASTOSOWAĆ ZAKŁADKI Z GEOSYNTETYKU NA PŁASZCZYŹNIE 1,0M OD KRAWĘDZI, WYWINIĘTE DO GÓRY PO WYKONANIU 40CM NASYPU ZGODNIE Z PROFILEM SKARPY I PONOWNIE UŁOŻONE W POZIOMIE (ZAKŁADKI SZPILKOWANE UKŁADANE JEDNA NA DRUGIEJ)
- NASYP AMFITEATRU WYKOŃCZYĆ 10CM WARSTWĄ ZIEMI URODZAJNEJ I UŁOŻYĆ TRAWNIK Z ROLKI ODPORNY NA WYDEPTYWANIE (UKŁADANIE TRAWNIKA ZGODNIE ZE SZTUKĄ OGRODNICZĄ)
- SCHODY BETONOWE WYKONAĆ Z PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH STOPNIC BLOKOWYCH O WYM. 15x35x160cm (NP. F-MY BRUKBET) W KOLORZE JASNOSZARYM
- STOPNICE BLOKOWE KOTWIĆ NA BETONOWYCH MURKACH POLICZKOWYCH GR 25cm WYLEWANYCH Z MURKAMI SIDZISK AMFITEATRU

INWESTOR:
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
TEL/FAX: +4871 328 20 77
e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl

PROJEKTANT:
Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +487134787511+48 609 473 093,
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT:
ZAGOSPODAROWANIE BOISKA I PLACU ZABAW PRZY UL. EŁCKIEJ
WE WROCŁAWIU - realizowanego w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli Kowale oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
WBO 2017, projekt nr 630

ADRES:
ul. Ełcka, Wrocław
dz. nr 59, AM-6, obręb Kowale,

architektura	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Margareta Jarczewska	04/02/DOIA	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Maria Macalik	151/78/Wwm	

STADIUM:	BRANŻA:	
PW_REWIZJA 1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
SKALA: 1:100, 1:50	DATA: 03.2019	NR RYSUNKU: 04

TEMAT RYSUNKU:
AMFITEATR TERENOWY