

Wrocław,

2020 -02- 11

DL.220.7.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Park Kolumba” – etap I, WBO 2018 projekt nr 460 (ZP/PN/7/2020/DPIR)

1. Zarząd Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu jako Zamawiający na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 oraz z uwzględnieniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - udziela poniższych odpowiedzi na zadane pytania w niniejszym postępowaniu przetargowym wraz z modyfikacjami zapisów SIWZ:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy projektowane oprawy oświetlenie mają mieć możliwość współpracy z systemem inteligentnego systemu sterowania oświetleniem, a jeśli tak to jakiego oraz czy) należy uwzględnić dostawę karty SIM do transmisji danych.”

Odpowiedź nr 1:

Tak, projektowane oprawy mają mieć możliwość współpracy z systemem inteligentnego systemu sterowania oświetleniem OWLET-Nightshift, bądź równoważnym, wraz z zakupem karty SIM do transmisji danych.

Parametry równoważności: pełna kontrola i zarządzanie przez stronę www w czasie rzeczywistym, komunikacja: GPRS, SMS, CSD, synchronizacja czasu GPS, automatyczna konfiguracja sterownika w zależności od położenia geograficznego, zapis i odczyt wszystkich parametrów, analiza parametrów sieci typu: prąd, napięcie, moc, energia, analiza sytuacji alarmowych, archiwizacja danych alarmowych i pomiarowych, system raportowania.

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie – dokonuje stosownych, poniższych modyfikacji zapisów treści SIWZ:

- 1) w Rozdziale III pkt. 3.1, lit. e) SIWZ, oraz w Załączniku nr 2 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu zamówienia, nadając im nowe następujące brzmienie:

„ e) budowa oświetlenia:

- *wytyczenie trasy kablowej oraz miejsc posadowienia słupów,*
- *montaż tabliczek bezpiecznikowych,*
- *prace ziemne oraz wywóz urobku z terenu:*
 - *wykopy pod słupy oświetleniowe,*
 - *ręczne kopanie rowów pod kable o głębokości 80 cm i szerokości 40 cm,*
 - *nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm na dno rowu kablowego o szerokości 40 cm,*
 - *ręczne zasypywanie rowów pod kable,*
- *układanie kabli YKYżo 3 x 6 mm² w rowach kablowych,*
- *układanie rur ochronnych DVK 75 mm w wykopie na skrzyżowaniach z innymi*

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
Tel.(71) 328 50 00
www.zzm.wroc.pl



urządzeniami podziemnymi,

- układanie kabli YKYżo 3 x 6 mm² w rurach,
- układanie bednarki ocynkowanej 5 x 120 mm w rowach kablowych 25 x 4 mm,
- wciąganie przewodów w słup,
- zarobienie kabla,
- montaż słupów parkowych - 10 szt.
słupy wysokości 4 m i średnicy montażowej $\varnothing$ 60 mm, aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym Co z powłoką antygrafitową do wys. 2,0 m oraz elastomerem na dole słupa (elastomer w kolorze zbliżonym do koloru słupa) i zaciskami pod bednarke,
- montaż opraw - 10 szt.
oprawy aluminiowe, LED 31,2 W, kolor RAL 9006s, klosz PC, lub równoważna,
- badanie linii kablowej,
- montaż szafki oświetleniowo - rozdzielczej z wyposażeniem,
- montaż systemu inteligentnego sterowania oświetleniem OWLET-Nightshift, lub równoważny."

2) w Rozdziale III pkt. 16 SIWZ Zamawiający dodaje lit. g), która otrzymuje brzemienie:

"g) system inteligentnego systemu sterowania: pełna kontrola i zarządzanie przez stronę www w czasie rzeczywistym, komunikacja: GPRS, SMS, CSD, synchronizacja czasu GPS, automatyczna konfiguracja sterownika w zależności od położenia geograficznego, zapis i odczyt wszystkich parametrów, analiza parametrów sieci typu: prąd, napięcie, moc, energia, analiza sytuacji alarmowych, archiwizacja danych alarmowych i pomiarowych, system raportowania."

3) w Rozdziale IX pkt. 11 ppkt. 4) SIWZ Zamawiający dodaje lit. g), która otrzymuje brzemienie:

"g) system inteligentnego systemu sterowania - 1 szt."

4) w Załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający dodaje wiersz 7, która otrzymuje brzemienie:

"System inteligentnego systemu sterowania - 1 szt.

parametry równoważności:

- pełna kontrola i zarządzanie przez stronę www w czasie rzeczywistym, komunikacja: GPRS, SMS, CSD, synchronizacja czasu GPS, automatyczna konfiguracja sterownika w zależności od położenia geograficznego, zapis i odczyt wszystkich parametrów,
- analiza parametrów sieci typu: prąd, napięcie, moc, energia, analiza sytuacji alarmowych, archiwizacja danych alarmowych i pomiarowych, system raportowania."

Pytanie nr 2:

"Zgodnie z rys. D2 (przekroje konstrukcyjne), oraz projektem wykonawczym branży drogowej obrzeża nawierzchni mają zostać wykonane z listwy stalowej ocynkowanej 5x120, natomiast SIWZ mówi o obrzeżach z profili aluminiowych 64x57x4 mm. Proszę o jednoznaczną informację, którymi zapisami się sugerować przy przygotowywaniu oferty. Jeśli Zamawiający zdecyduje się na wersję aluminiową to prosimy o potwierdzenie, że mają to być profile, a nie kątowniki co sugerowałyby wymiary."

Odpowiedź nr 2:

Obrzeża nawierzchni mają zostać wykonane z listwy stalowej ocynkowanej 5 x 120 zgodnie z rys. D2 (przekroje konstrukcyjne), oraz projektem wykonawczym.

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający modyfikuje zapisy w Rozdziale III pkt. 3.1, lit. d) SIWZ, oraz w Załączniku nr 2 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu zamówienia, nadając im nowe następujące brzemienne:

„ d) budowa nawierzchni:

- *tyczenie nawierzchni,*
- *roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,*
- *roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami oraz wywóz urobku z terenu,*
- *nawierzchnia żwirowa
nawierzchnię ścieżki żwirowej należy wykonać z warstwy mialu 0/8 gr. 3 cm po zagęszczeniu, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm po zagęszczeniu oraz na warstwie odsączającej z pospółki gr. 20 cm po zagęszczeniu. Obrzeże nawierzchni należy wykonać z listwy stalowej ocynkowanej 5 x 120 mm, kotwy stalowe Ø8 co 70 cm przyspawane do listwy, osadzone w punktowych fundamentach betonowych C8/10 15 x 15 x 15 cm.*
- *nawierzchnia z kostki betonowej
nawierzchnię ścieżki należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm po zagęszczeniu, z wypełnieniem spoin piaskiem, na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm po zagęszczeniu oraz na warstwie odsączającej z pospółki gr. 20 cm po zagęszczeniu. Obrzeże nawierzchni należy wykonać z listwy stalowej ocynkowanej 5 x 120 mm, kotwy stalowe Ø8 co 70 cm przyspawane do listwy, osadzone w punktowych fundamentach betonowych C8/10 15 x 15 x 15 cm.*
- *nawierzchnia z Ekogeokrata
nawierzchnie należy wykonać z Ekogeokrata wypełnionej humusem i obsianej trawą na podbudowie z mialu kamiennego gr. 3 cm po zagęszczeniu, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm po zagęszczeniu oraz na warstwie odsączającej z pospółki gr. 20 cm po zagęszczeniu. Obrzeże nawierzchni należy wykonać z listwy stalowej ocynkowanej 5 x 120 mm, kotwy stalowe Ø8 co 70 cm przyspawane do listwy, osadzone w punktowych fundamentach betonowych C8/10 15 x 15 x 15 cm.”*

Pytanie nr 3:

„Tak Zamawiający dysponuje kartą katalogową tablicy, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w załączniku nr 12.3 do SIWZ, plik o nazwie „Zal_nr_5-7_tablica_informacyjna””

Odpowiedź nr 3:

Tak, Zamawiający dysponuje kartą katalogową tablicy, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w załączniku nr 12.3 do SIWZ, plik o nazwie „Zal_nr_5-7_tablica_informacyjna”.

2. Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i załączników do SIWZ w zakresie nazwy przedmiotu zamówienia publicznego, nadając mu nowe brzmienie tj.:

Jest:

„Park Kolumba” – etap I, WBO projekt nr 460.

Powinno być:

„Park Kolumba” – etap I, WBO 2018 projekt nr 460.

3. Dokonane niniejszym pismem odpowiedzi na zadane pytania SIWZ wraz z modyfikacjami zapisów SIWZ - obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie BIP Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania przetargowego.

DYREKTOR

Jacek Mól

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Hanczyn (tel. 071 323 50 16, aleksandra.hanczyn@zzm.wroc.pl)

Załączniki:

Załącznik od 1 do 10 do SIWZ – po modyfikacji

Załącznik 2 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji

Otrzymują

a/a

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
Tel.(71) 328 50 00
www.zzm.wroc.pl